



Postępowanie obejmuje halę z zadaszeniem (bez budynku biurowo-socjalnego "w głębi" przekroju)



Dylatacja posadzki



Zbrojenie elementu zawarte w PT części konstrukcyjnej.

Dh1 - warstwy połaci dachowej

- Płyta warstwowa PUR gr. 12 cm
- Konstrukcja stalowe wg proj. konstrukcyjnego

Pd1 - podłoga przyziemia

- płyta bet gr. 15 cm zatarła na gładko dla obciążenia skupionego <100kN (bet min. C20/25; skurez bet <0,5 mm/m
- warstwa poslizgowa: (folia PE min. 0,3mm; kładzona podwójnie z odpowiednio wywijanymi nakładkami)
- Podbudowa: Beton wylewany C16/20 gr. 20 cm
- podłoże gruntowe "stabilizowane" w przypadku gliny wymiana gruntu gr. 40 cm

Sn1 - ściana zewnętrzna

- Płyta warstwowa PUR gr. 10 cm (układ poziomy)
- Konstrukcja stalowe wg proj. konstrukcyjnego

Sn2 - ściana fundamentowa

- Ściana z bet. C16/20 jako żelbetowa belka fundamentowa wg proj. konstrukcyjnego
- Izolacja wodoszczelna membrana lub masa bitumiczno-polimerowa Shomburg
- Polistyren ekstrudowany XPS np. TUPLEX styrodur 4000 cs gr. 10cm
- Tynk koloru pastelowy poniżej gruntu folia tłoczona

Nr rys.	Obiekt	Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną oraz wiatą w zabudowie usługowej wraz z instalacją gazową wewnętrzną i zbiornikową.	Skala
PAB-5			1:50
Adres	Zgłeczewo Szlacheckie; dz. nr ewid. 34; gm. Ząrzyby Kościelne		Data
Temat	Przekrój A- A		06.2022 r.
Projektant	Nr uprawnień: specjalność		Podpis